A A N B I E D I N G

VOOR DE EVENTUEEL TE VERRICHTEN WERKEN AAN HET ORGEL IN DE CHR.GEREF. KERK TE H A R D E R W I J K.

De werkzaamheden omvatten:

A. Demonteeren van het orgel in de Oude Kerk, schoonmaken, herstellen en vernieuwen van enkele onderdeelen.

B. Verbouwen van het orgel, noodzakelyk voor betere toegang tot de diverse onderdeelen, daar een en ander te veel in en op elkaar gebouwd is, in verband met de te geringe hoogte in de oude Kerk en mede voor noodzakelyk te wyzigen indeeling in verband met de ruimte voor het orgel in de nieuwe Kerk.

C. Aanbrengen van een nieuwe kast en orgelfront. Het front ter breedte van 400 cm. (Thans 300 cm.)
Hoogte der orgelkast zoo, dat de windladen voldoende uit de vloer komen te liggen, zoodat deze laden voor revisie aan de onderkant toegangkelyk worden.
Vervolgens verhooging der zwelkast, zoo, dat de verkropte Trompetten pen in volle lengte kunnen staan.
De zwelkast ± 40 à 45 cm. dieper maken, zoodat er een stem- en loopad komt binnen de zwelkast.
In het nieuwe orgelfront te plaatsen een nieuw Pedaalregister Octaabas 8, 30 pypen, te vervaardigen van zink, gealuminiumd, met tinnen labiums, voetspitsen en stemrollen, ter vervanging van de transmissie Prestantbas.
Vervolgens in het nieuwe front te plaatsen de bestaande Prestant 8 pypen, na wyziging van deze pypen en aanvulling met 4 nieuwe pypen groot C, C♯ D en D♯, daar de bestaande mensuur (122 mm. groot C) te nauw is voor een behoorlyke Prestanttoon. Groot C der bestaande Prestant 8 wordt dan D♯.

D. De windmachine en magazynbalg, welke thans achter het orgel staan opgesteld, te verplaatsen in de nieuwe Kerk zydelings naast het Orgel, tegenover de speeltafelzyde.
De windmachine te plaatsen op spiraalveren in een zwaarwandige gegeïsoleerde geluiddempende kist.

E. De Subbas 16 pypen en windlade, welke thans tegen de jaloezieën der zwelkast staan opgesteld, waardoor het effect der zwelkast voor meer dan de helft wordt te niet gedaan, verplaatsen, zydelings binnen de verbreedde nieuwe orgelkast.

F. De benoodigde nieuwe onderdeelen zyn behalve de reeds voren vermelde:

1e. Nieuwe stellage voor de windladen van Manuaal I en II, eveneens nieuwe windkanalen voor beide laden en verlenging der pneumatiekbuizen.

2e. Nieuw kanaal voor Subbaslade en verlenging der pneumatiekbuizen.

3e. Nieuwe zywand(en) ter verdieping der zwelkast en looplank daarbinnen met deuren voor toegang in de zwelkast en doorgang door het orgel van de speeltafelzyde naar de balg en windmachineruimte
Vervolgens verhooging van de zwelkast en wyziging van het mechaniek verbonden met de zweltrede in de speeltafel.

4e. Nieuwe rugwand voor de speeltafel, indien deze vrystaande van het orgel wordt geplaatst.

5e. Aanbrengen van nieuwe veren op de beide regulateurbalgen, ter vervanging van de provisorische veren.

6e. Alle door natuurlyke slytage stug en lek geworden lederen membraanbalgjes, zoowel onder de windladen van Ie en IIe Manuaal en Pedaal en apart staande Bourdon 16 lade en pedaalapparaat alsook die der relais, en in de speeltafel, door nieuwe lederen vervangen.

G. Ten slotte het orgel opnieuw intoneeren, waaronder te verstaan:
De Prestant 8 geheel opnieuw intoneeren in meer Prestant karakter en voller van toon door mensuur verwyding.
De Roerfluit 8 vanaf klein c wat sterkerkmaken en in meer Roerfluitkarakter intoneeren.
De Octaaf 4 in meer Prestantkarakter herintoneeren.
De Viola di Gamba 8.Het sterk strykende iets wegnemen in dit register.
Vervolgens in alle registers de aanspraak der pypen zoo vlug mogelyk maken.

De kosten van deze werken, inclusief reis en vrachtkosten,met inbegrip van sociale lasten en belasting, doch exclusief verblyfkosten van twee personen gedurende de werkzaamheden in de Kerk,begroten wy op..... f. 10263.-
(ZEGGE:- TIEN DUIZEND TWEE HONDERD EN DRIE EN ZESTIG GULDEN)
In deze begrooting is een post opgenomen voor de eikenhouten betimmering van het orgelfront van f.600.—

Voor rekening der Kerk zyn vervolgens het schilderen der orgelkast, alsmede lak- en beitswerk aan de eiken betimmering van het orgelfront, vervolgens de electrische leiding voor licht in het orgel en by de speeltafel, alsmede aansluiting van den motor der windmachine, en vrachtauto voor het vervoeren van het orgel ter plaatse

Berekend is de werkzaamheden, demontage, restaureeren en herplaatsen van het orgel aansluitend te verrichten.

A L T E R N A T I E F

Het pypwerk van het register Celeste 8 van Manuaal II van klein c - g, 44 pypen, zou eventueel kunnen worden benut voor een nieuw zeer gewenscht register Kwint 2 2/3, eveneens vanaf klein C.

De kosten van deze omwerking met wyziging van pypstok en register en nieuwe registerbenaming, bedragen..... f. 331.95
(ZEGGE: DRIE HONDERD EEN EN DERTIG GULDEN,VYF EN NEGENTIG CENT)

De dispositie van het orgel zou dan worden als volgt:

M A N U A A L I van C-g 56

Prestant	8
Bourdon	16
Roerfluit	8
Octaaf	4
Octaaf	2
Mixtuur 2-3-4 st.	
Cornet	discant.

M A N U A A L II van C-g 68		In Zwelkast.
Viola di Gamba	8	
Holpyp	8	
Fluit Dolce	4	
Kwint	2 2/3	NIEUW.
Gemshoorn	2	
Echo Trompet	8	
Tremolo.		

P E D A A L van C - f 30		
Subbas	16	
Octaafbas	8	NIEUW.

Vervolgens de koppelingen en Generale Crescendo en vaste combinatieknopjes.

ROTTERDAM, 20 Februari 1959

VALCKX & VAN KOUTEREN & C.