

A van Oijl Jan Sappemeer 7  
telef 05900-3415.

afdracht van J. (blauw)  
Com. v. Heeren  
Hosenshael 20

Aan de Raad der Geref. Kerk,  
p/a Weld. Heer G.W. Verver,  
Luthersekerkstraat 36,  
Sappemeer.

Copie van p. 1

19/7/61

Werkplan tot verbetering en het geheel opnieuw speelklaar opleveren van het pijporgel in de Geref. Kerk te Sappemeer.

Weleerw. en Eerwaarde Heren,

Momenteel vertoont het orgel diverse gebreken. In plaats van deze op te sommen geef ik direct het werkplan tot verbetering van het orgel, waaruit U zich dan wel een oordeel over de huidige toestand kunt vormen.

1. Algehele schoonmaak van het orgel van zowel kast als binnenwerk, pijpen, windlade, balg, relais en speeltafel.
2. Behandelen met een conserveringsmiddel van de door houtworm aangetaste delen.
3. Bestaande machine bekisting verbeteren en eventueel dubbel wandig maken.
4. Het machine windkanaal naar de balg gedeeltelijk vernieuwen.
5. De blaasbalg ( magazijnbalg ) weer winddicht maken. De binnen ventielen beter sluitend maken of door nieuwe vervangen.
6. De kast achter luiken vervangen door nieuwe dubbel scharnierende luiken en de aanwezige pompboom inrichting wegnemen om het orgel inwendige beter toegankelijk te maken.
7. De toetsen van het klavier opnieuw invoeren zodat deze met minder speling bewegen en minder lawaai maken.
8. De verzakkende pneumatiek buizen, speciaal van het lade relais opnieuw monteren en daar een nieuwe onder steuning onder maken.
9. Alle membranen uit de windladen ( $\pm$  665 stuks ) door nieuwe vervangen.
10. Herstellen van gebroken Trompet corps en beter intoneren van deze gehele stem.



11. In elkaar gezakte ondereinden der pijpen in de grote front midden toren door nieuwe sterkere stukken vervangen. Deze pijpen weer opnieuw intoneren.
12. Alle pijpen opnieuw instemmen en kleinere afwijkingen in de intonatie corrigeren.

De kosten van bovengenoemd werk zijn f 3234,--. Omdat de toestand van alle onderdelen eerst precies vast te stellen is na het uit elkaar nemen der delen, is het gewenst boven het genoemde nog een bedrag van f 300,-- ( 10% van de begroting ) te reserveren voor eventuele tegenvallers die zich tijdens de demontage zouden openbaren. Met dit bedrag acht ik dat risico voldoende gedekt, zodat het maximum bedrag dat dan f 3534,-- wordt door ons in geen geval wordt overschreden.

Mits het orgel in het vervolg het normale stem en onderhouds werk krijgt dat het toekomt, rekenen wij dat het orgel na deze behandeling zeker weer een 25 jaar ongestoord zijn dienst zal kunnen doen.

Voor verdere bijzonderheden verwijs ik naar de bijlage met onze leveringsvoorwaarden.

Begin datum van uitvoering van het werk zal 6 tot 12 maanden na de opdracht zijn, en ook eerst na de opdracht, gezien onze andere werken, vastgesteld kunnen worden.

Het is daarom goed de opdracht niet nodeloos lang uit te stellen.

Ziekte is oorzaak geweest dat ik praktisch een half jaar uit het werk geweest ben, waardoor indiening van deze begroting vertraagd is.

Hoogachtend,